

KOSZTORYS ŚLEPY 315-01-001

Budowa: Sala gimnastyczna
Obiekt: XV Liceum Ogólnokształcące Poznań
Rodzaj robót: Prace dotyczące częściowego wytlumienia pomieszczenia sali gimnastycznej
Lokalizacja: Poznań os. Bolesława Chrobrego

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
.....
poziom cen sprzętu.....
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 315-01-001

Budowa: Sala gimnastyczna
 Obiekt: XV Liceum Ogólnokształcące Poznań
 Rodzaj robót: Prace dotyczące częściowego wytlumienia pomieszczenia sali gimnastycznej
 Lokalizacja: Poznań oś. Bolesława Chrobrego
 Inwestor:

KOSZTORYS 315-01-001

Strona 1

07-02-2022

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Prace dotyczące wytlumienia sali gimnastycznej- prace malarskie				
1	10	Kalkulacja indywidualna Częściowe zeszkrobienie starej farby z powierzchni ścian i słupów , 1 krotne zagruntowanie unigruntem uzupełnienie ubytków z podpachlowaniem nierówności	m ²	83,340		
1	20	Kalkulacja indywidualna oparta na KNR Malowanie 2 krotne farbami akrylowo- lateksowymi wraz z 1 krotnym gruntowaniem powierzchni ścian i słupów w części sztywowej sali	m ²	83,340		
2		Prace dotyczące wytlumienia sali gimnastycznej- prace wygłuszeniowe oraz uzupełniające				
2	10	Kalkulacja indywidualna Montaż paneli wygłuszających na ścianach pomiędzy słupami systemu Ecophon Super G kolor szary , na konstrukcji stalowej szarej od poziomu 0,22 do poziomu 3,22- ROBOCIZNA	metr	72,840		
2	20	MAT 1561350 Panele wygłuszające Ecophon SuperG o wymiarach 1200x600x40 mm szare , konstrukcja stalowa szara - koszty MATERIAŁU	m ²	81,360		
2	30	KNR 202-16-12-06-00 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys do 6 m do prac malarskich i wytlumieniowych - ustawienie oraz przesunięcia na stanowiska robocze	szt	12,000		
2	35	Kalkulacja indywidualna oparta na KNR Zabezpieczenie posadzek sali gimnastycznej wzdłuż ściany wytlumiającej na długości sali 26,80 m i szerokości 2,0 m w systemie folia , wykładzina elestyczna oraz płyta OSB	m ²	53,600		
OGÓŁEM KOSZTORYS 315-01-001						

PRZEDMIAR ŚLEPY 315-01-001

Budowa: Sala gimnastyczna
 Obiekt: XV Liceum Ogólnokształcące Poznań
 Rodzaj robót: Prace dotyczące częściowego wytlumienia pomieszczenia sali gimnastycznej
 Lokalizacja: Poznań oś. Bolesława Chrobrego
 Inwestor:

PRZEDMIAR 315-01-001

Strona 1

07-02-2022

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOSĆ
1 Prace dotyczące wytlumienia sali gimnastycznej- prace malarskie					
1	10	Kalkulacja indywidualna	Częściowe zeszkrobanie starej farby z powierzchni ścian i słupów , 1 krotne zagruntowanie unigruntem uzupełnienie ubytków z podpachlowaniem nierówności	m ²	83,340
1	20	Kalkulacja indywidualna oparta na KNR	Malowanie 2 krotne farbami akrylowo- lateksowymi wraz z 1 krotnym gruntowaniem powierzchni ścian i słupów w części sztytowej sali	m ²	83,340
2 Prace dotyczące wytlumienia sali gimnastycznej- prace wygłuszeniowe oraz uzupełniające					
2	10	Kalkulacja indywidualna	Montaż paneli wygłuszających na ścianach pomiędzy słupami systemu Ecophon Super G kolor szary , na konstrukcji stalowej szarej od poziomu 0,22 do poziomu 3,22- ROBOCIZNA	metr	72,840
2	20	MAT 1561350	Panele wygłuszające Ecophon SuperG o wymiarach 1200x600x40 mm szare , konstrukcja stalowa szara - koszty MATERIAŁU	m ²	81,360
2	30	KNR 202-16-12-06-00	Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne wys do 6 m do prac malarskich i wytlumieniowych - ustawienie oraz przesunięcia na stanowiska robocze	szt	12,000
2	35	Kalkulacja indywidualna oparta na KNR	Zabezpieczenie posadzek sali gimnastycznej wzdłuż ściany wytlumiającej na długości sali 26,80 m i szerokości 2,0 m w systemie folia , wykładzina elestyczna oraz płyta OSB	m ²	53,600
		Lp 1	Nazwa 26,80*2,00	Obliczenie Ilości 53,600	