

Uzasadnienie:	
E. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.	
F. Oświadczenie dotyczące podanych informacji Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji	
I. Spis treści Oferta została złożona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty – załączniki do oferty 1/ 2/ 3/	
pieczęć Wykonawcy	data, imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

KOSZTORYS ŚLEPY 316-01-001

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Sala konferencyjna XV Liceum Ogólnokształcące
Obiekt: XV Liceum Ogólnokształcące Poznań
Rodzaj robót: Remont sali konferencyjnej
Lokalizacja: Poznań oś. Bolesława Chrobrego

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 316-01-001

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Sala konferencyjna XV Liceum Ogólnokształcące
 Obiekt: XV Liceum Ogólnokształcące Poznań
 Rodzaj robót: Remont sali konferencyjnej
 Lokalizacja: Poznań oś. Bolesława Chrobrego

Inwestor:

KOSZTORYS 316-01-001

Strona 1

18-02-2022

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty remontowo- budowlane sali konfarencyjnej				
1	10	KNR 401-02-06-02-00 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, posadzkach o powierzchni do 0,1 m² przy głębokości ponad 10 cm	szt	14,000		
1	20	KNR 401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach-ściana okienna	m²	12,976		
1	30	KNR 202-20-09-01-00 Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian słupów oraz podciągu	m²	28,000		
1	40	KNR 202-20-09-07-00 Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m²	28,000		
1	50	KNR 202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających aluminiowych perforowanych przy szpachlowaniu ścian, słupów i podciągów	mctr	22,500		
1	55	KNR 401-03-03-02-00 Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m²	9,115		
1	60	KNR 202-20-06-02-10 Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na zaprawie na paskach	m²	76,974		
1	80	Kalkulacja indywidualna Gruntowanie unigruntem oraz malowanie dwukrotne farbami akrylowymi powierzchni ścian i podciągów	m²	28,000		
1	90	KNR 202-15-05-05-00 Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m²	76,974		
1	100	KNR 202-15-05-06-00 Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m²	76,974		
1	110	KNR 202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m²	39,908		
1	120	Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie mechaniczne oraz odtłuszczenie starej posadzki lastrico	m²	41,655		
1	130	Kalkulacja indywidualna Ułożenia na posadzce samopoziomującego podkładu podłogowego pod wykładzinę z paneli o grubości ca 7,0mm	m²	41,655		
1	135	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłogi poziomymi preparatami gruntującymi np CERESIT CT	m²	41,655		
1	140	Kalkulacja indywidualna Ułożenia na posadzce filii papoizolacyjnej oraz maty ekologicznej wyguszającej pod panele	m²	41,655		
1	150	KNR 202-11-36-01-01 Posadzki z paneli podłogowych klasy AC4 wraz z listwami przypodłogowymi	m²	41,655		

PRZEDMIAR ŚLEPY 316-01-001

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Sala konferencyjna XV Liceum Ogólnokształcące

Obiekt: XV Liceum Ogólnokształcące Poznań

Rodzaj robót: Remont sali konferencyjnej

Lokalizacja: Poznań oś. Bolesława Chrobrego

Inwestor:

PRZEDMIAR 316-01-001

Strona 1

18-02-2022

DZ		POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1					Roboty remontowo- budowlane sali konferencyjnej		
1	10	KNR	401-02-06-02-00		Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach , posadzkach o powierzchni do 0,1 m ² przy głębokości ponad 10 cm	szt	14,000
1	20	KNR	401-07-13-01-00		Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na ścianach-ściana okienna	m ²	12,976
				<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana okienna		
					<i>Obliczenie ilości</i> 6,30*3,15-1,8*2,7*2+0,905*3,15		12,976
1	30	KNR	202-20-09-01-00		Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian słupów oraz podciągu	m ²	28,000
1	40	KNR	202-20-09-07-00		Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	28,000
1	50	KNR	202-08-42-01-00		Osadzenie listew wykańczających aluminiowych perforowanych przy szpachlowaniu ścian ,słupów i podciągu	metr	22,500
1	55	KNR	401-03-03-02-00		Uzupełnienie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grubości 1/2 cegły	m ²	9,115
				<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Ściana aneksu kuchennego		6,615
				2	Ściana przedsionka		2,500
1	60	KNR	202-20-06-02-10		Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ścianach na zaprawie na paskach	m ²	76,974
				<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
					<i>Obliczenie ilości</i> (6,35*2+6,30+0,60)*3,13-1,20*2,10+2,10*3,13*2+1,00*2,50*2		76,974
1	80	Kalkulacja indywidualna			Gruntowanie unigruntem oraz malowanie dwukrotne farbami akrylowymi powierzchni ścian i podciągu	m ²	28,000
1	90	KNR	202-15-05-05-00		Malowanie płyt gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	76,974
1	100	KNR	202-15-05-06-00		Malowanie płyt gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie	m ²	76,974
1	110	KNR	202-27-02-01-00		Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m ²	39,908
				<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
					<i>Obliczenie ilości</i> 6,35*6,30+2,20*0,60-0,225*6,3		39,908
1	120	Kalkulacja indywidualna			Oczyszczenie mechaniczne oraz odtłuszczenie starej posadzki lastrico	m ²	41,655
				<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		
					<i>Obliczenie ilości</i> 6,30*6,35+0,75*2,20		41,655
1	130	Kalkulacja indywidualna			Ułożenia na posadzce samopoziomującego podkładu podłogowego pod wykładzinę z paneli o grubości ca 7,0mm	m ²	41,655
1	135	KNR	202-11-34-01-00		Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi np CERESIT CT	m ²	41,655
1	140	Kalkulacja indywidualna			Ułożenia na posadzce filii papoizolacyjnej oraz maty ekologicznej wyguszającej pod panele	m ²	41,655
1	150	KNR	202-11-36-01-01		Posadzki z paneli podłogowych klasy AC4 wraz z listwami przypodłogowymi	m ²	41,655